



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO xxxx.xxx-xx/2020/MAPA	Nº SICONV 908865/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GORDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ESTRADA LINHA QUARTA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO 8,00CM	MUNICÍPIO / UF ANTA GORDA/RS	BDI 1 21,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO 8,00CM									242.282,81	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - LINHA QUARTA - INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ANTA GORDA/RS					-	242.282,81	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.289,97	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	225,00	BDI 1	273,53	787,77	RA
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	810,00	0,51	BDI 1	0,62	502,20	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	239.792,40	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.835,00	1,81	BDI 1	2,20	6.237,00	RA
1.2.2.	PM AG	001	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE BRITA/PEDRISCO (COMP. BASE 92.405)	M2	2.835,00	55,75	BDI 1	67,78	192.156,30	RA
1.2.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	M	810,00	42,04	BDI 1	51,11	41.399,10	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO					-	1.200,44	
1.3.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA - PLACA DE VELOCIDADE MÁXIMA R-19 #50cm	M2	0,40	519,75	BDI 1	631,86	252,74	RA
1.3.2.	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	6,00	125,07	BDI 1	152,05	912,30	RA
1.3.3.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,10	291,19	BDI 1	354,00	35,40	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ANTA GORDA/RS
Local
segunda-feira, 16 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: DAGOLBERTO CHIAMULERA
CREA/CAU: CREA/RS 57.105
ART/RRT: N°XXXXXX