

PROponente / Tomador  
MUNICÍPIO DE ANTA GORDA

Apelido do Empreendimento  
COMPLEMENTAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAS, ALVENARIAS, PISOS E REVESTIMENTOS	MUNICÍPIO / UF ANTA GORDA / RS	BDI 1 22,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>ESTRUTURAS, ALVENARIAS, PISOS E REVESTIMENTOS</b>									<b>138.522,96</b>
<b>1.</b>			<b>COMPLEMENTAÇÃO DE SALAO DE FESTAS</b>					-	<b>138.522,96</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>6.726,21</b>
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	462,32	BDI 1	567,22	1.633,59
1.1.0.2.	Composição	004	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. BASE SINAPI 104895.	M2	6,00	691,80	BDI 1	848,77	5.092,62
<b>1.2.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>					-	<b>6.548,80</b>
1.2.0.1.	Composição	003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	UN	1,00	5.337,68	BDI 1	6.548,80	6.548,80
<b>1.3.</b>			<b>ESTRUTURA</b>					-	<b>19.027,67</b>
<b>1.3.1.</b>			<b>Fundações</b>					-	<b>19.027,67</b>
1.3.1.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,81	44,05	BDI 1	54,04	205,89
1.3.1.2.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	4,08	59,57	BDI 1	73,09	298,21
1.3.1.3.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4,48	102,00	BDI 1	125,14	560,63
1.3.1.4.	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	33,24	136,53	BDI 1	167,51	5.568,03
1.3.1.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	52,55	21,19	BDI 1	26,00	1.366,30
1.3.1.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	73,54	14,93	BDI 1	18,32	1.347,25
1.3.1.7.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	333,81	11,51	BDI 1	14,12	4.713,40
1.3.1.8.	SINAPI-I	131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	3,50	46,84	BDI 1	57,47	201,15
1.3.1.9.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	7,00	39,84	BDI 1	48,88	342,16
1.3.1.10.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,31	774,14	BDI 1	949,79	3.143,80
1.3.1.11.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,29	809,28	BDI 1	992,91	1.280,85

PROponente / Tomador  
MUNICÍPIO DE ANTA GORDA

Apelido do Empreendimento  
COMPLEMENTAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAS, ALVENARIAS, PISOS E REVESTIMENTOS	MUNICÍPIO / UF ANTA GORDA / RS	BDI 1 22,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>ESTRUTURAS, ALVENARIAS, PISOS E REVESTIMENTOS</b>									<b>138.522,96</b>
<b>1.4.</b>			<b>ALVENARIAS</b>					-	<b>31.935,09</b>
1.4.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	27,10	48,26	BDI 1	59,21	1.604,59
1.4.0.2.	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	163,57	113,93	BDI 1	139,78	22.863,81
1.4.0.3.	SINAPI-I	156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	11,85	54,77	BDI 1	67,20	796,32
1.4.0.4.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	176,22	14,69	BDI 1	18,02	3.175,48
1.4.0.5.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	2,17	700,28	BDI 1	859,17	1.864,40
1.4.0.6.	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	1,14	1.165,74	BDI 1	1.430,25	1.630,49
<b>1.5.</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>					-	<b>18.915,22</b>
1.5.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	128,43	5,02	BDI 1	6,16	791,13
1.5.0.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	163,57	8,86	BDI 1	10,87	1.778,01
1.5.0.3.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	128,43	28,29	BDI 1	34,71	4.457,81
1.5.0.4.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	163,57	59,24	BDI 1	72,68	11.888,27
<b>1.6.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>9.423,99</b>
<b>1.6.1.</b>			<b>Salão de Festas</b>					-	<b>7.140,52</b>
1.6.1.1.	SINAPI-I	39805	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	146,50	BDI 1	179,74	179,74
1.6.1.2.	Composição	002	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. Base Sinapi 93663.	UN	1,00	140,52	BDI 1	172,40	172,40
1.6.1.3.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	11,43	BDI 1	14,02	28,04

PROponente / Tomador  
MUNICÍPIO DE ANTA GORDA

Apelido do Empreendimento  
COMPLEMENTAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAS, ALVENARIAS, PISOS E REVESTIMENTOS	MUNICÍPIO / UF ANTA GORDA / RS	BDI 1 22,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>ESTRUTURAS, ALVENARIAS, PISOS E REVESTIMENTOS</b>									<b>138.522,96</b>
1.6.1.4.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	155,30	3,78	BDI 1	4,64	720,59
1.6.1.5.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	266,70	5,09	BDI 1	6,24	1.664,21
1.6.1.6.	SINAPI	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	18,00	35,00	BDI 1	42,94	772,92
1.6.1.7.	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	52,70	19,23	BDI 1	23,59	1.243,19
1.6.1.8.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36,90	22,56	BDI 1	27,68	1.021,39
1.6.1.9.	SINAPI-I	1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	15,00	2,09	BDI 1	2,56	38,40
1.6.1.10.	SINAPI	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	12,72	BDI 1	15,61	140,49
1.6.1.11.	SINAPI	91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	29,09	BDI 1	35,69	107,07
1.6.1.12.	SINAPI	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	27,72	BDI 1	34,01	306,09
1.6.1.13.	SINAPI-I	38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	15,00	3,53	BDI 1	4,33	64,95
1.6.1.14.	Composição	005	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W, DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	69,39	BDI 1	85,13	681,04
<b>1.6.2.</b>			<b>Ligação entrada</b>					-	<b>2.283,47</b>
1.6.2.1.	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	81,97	BDI 1	100,57	100,57
1.6.2.2.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	11,43	BDI 1	14,02	14,02
1.6.2.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	86,80	7,02	BDI 1	8,61	747,35
1.6.2.4.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	38,40	11,27	BDI 1	13,83	531,07

PROponente / Tomador  
MUNICÍPIO DE ANTA GORDA

Apelido do Empreendimento  
COMPLEMENTAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAS, ALVENARIAS, PISOS E REVESTIMENTOS	MUNICÍPIO / UF ANTA GORDA / RS	BDI 1 22,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>ESTRUTURAS, ALVENARIAS, PISOS E REVESTIMENTOS</b>									<b>138.522,96</b>
1.6.2.5.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	6,50	5,09	BDI 1	6,24	40,56
1.6.2.6.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	1,00	106,31	BDI 1	130,43	130,43
1.6.2.7.	SINAPI-I	425	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2	UN	1,00	8,73	BDI 1	10,71	10,71
1.6.2.8.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	4,00	144,42	BDI 1	177,19	708,76
<b>1.7.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS</b>					-	<b>661,03</b>
1.7.0.1.	SINAPI-I	35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPÃO E CESTO	UN	1,00	342,16	BDI 1	419,80	419,80
1.7.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	4,75	29,75	BDI 1	36,50	173,38
1.7.0.3.	SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	25,59	BDI 1	31,40	31,40
1.7.0.4.	SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	4,50	4,98	BDI 1	6,11	27,50
1.7.0.5.	SINAPI-I	20147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	6,42	BDI 1	7,88	7,88
1.7.0.6.	SINAPI-I	3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	0,87	BDI 1	1,07	1,07
<b>1.8.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>18.041,66</b>
1.8.0.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	M2	6,38	625,97	BDI 1	768,00	4.899,84
1.8.0.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	33,25	192,72	BDI 1	236,45	7.861,96
1.8.0.3.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS	M	6,98	507,13	BDI 1	622,20	4.342,96
1.8.0.4.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF 04/2019 PS	M	7,65	99,82	BDI 1	122,47	936,90
<b>1.9.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>7.074,07</b>
1.9.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	292,00	3,90	BDI 1	4,78	1.395,76

PROponente / Tomador  
MUNICÍPIO DE ANTA GORDA

Apelido do Empreendimento  
COMPLEMENTAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAS, ALVENARIAS, PISOS E REVESTIMENTOS	MUNICÍPIO / UF ANTA GORDA / RS	BDI 1 22,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>ESTRUTURAS, ALVENARIAS, PISOS E REVESTIMENTOS</b>									<b>138.522,96</b>
1.9.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	292,00	14,05	BDI 1	17,24	5.034,08
1.9.0.3.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	19,30	27,21	BDI 1	33,38	644,23
<b>1.10.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>19.659,44</b>
1.10.0.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	69,71	173,24	BDI 1	212,55	14.816,86
1.10.0.2.	Composição	001	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 8,0 CM. AF_04/2022	M3	5,08	649,94	BDI 1	797,41	4.050,84
1.10.0.3.	SINAPI-I	38182	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	1,56	186,77	BDI 1	229,15	357,47
1.10.0.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,99	118,38	BDI 1	145,24	434,27
<b>1.11.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>509,78</b>
1.11.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	186,05	2,23	BDI 1	2,74	509,78

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ANTA GORDA / RS  
Local

sexta-feira, 10 de outubro de 2025

Data

Responsável Técnico  
Nome: Luan Dametto  
CREA/CAU: RS228879  
ART/RRT: 12659915