



Usuário: FRANCISCO DAVID FRIGHETTO  
CPF: 386.856.390-34

Sair do Sistema  
02/06/2023 15:27 - v.3.9.5-b7762055

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

## Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

: Convênio 912651/2021

## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

87.261.509/0001-76 - MUNICIPIO DE ANTA GORDA

Voltar

Versão: 4

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CCF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO **PLQ** CFF

VOLTAR

## Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>R\$ 4.224,50</b>					
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 4.224,50	-	1	TRECHO URBANO	1,00	R\$ 4.224,50
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 921,34</b>					
2.1	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO TAMANHO DE 4,5M <sup>2</sup> COM SUSTENTAÇÃO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO	1,00	UN	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 784,55	-	1	TRECHO URBANO	1,00	R\$ 784,55
2.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	210,45	M	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 136,79	-	1	TRECHO URBANO	210,45	R\$ 136,79
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>R\$ 246.010,06</b>					
3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	2.210,63	M2	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 4.620,22	-	1	TRECHO URBANO	2.210,63	R\$ 4.620,22
3.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO	2.210,63	M2	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 6.233,98	-	1	TRECHO URBANO	2.210,63	R\$ 6.233,98

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	66,32	M3	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 92.901,72	—	1	TRECHO URBANO	66,32	R\$ 92.901,72
3.4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	2.210,63	M2	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 6.233,98	—	1	TRECHO URBANO	2.210,63	R\$ 6.233,98
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (REF 95995)	66,32	M3	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 115.776,15	—	1	TRECHO URBANO	66,32	R\$ 115.776,15
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.979,20	M3XKM	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 10.425,50	—	1	TRECHO URBANO	3.979,20	R\$ 10.425,50
3.7	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UN	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 4.827,83	—	1	TRECHO URBANO	1,00	R\$ 4.827,83
3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5.941,29	M3XKM	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 4.990,68	—	1	TRECHO URBANO	5.941,29	R\$ 4.990,68
<b>4</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					<b>R\$ 14.587,42</b>					
4.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	176,40	M2	5	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.173,62	—	1	TRECHO URBANO	176,40	R\$ 4.173,62
4.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA	234,78	M	5	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.119,90	—	1	TRECHO URBANO	234,78	R\$ 1.119,90

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
4.3	AUTOPROTEÇÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32B - FAIXA DE SEGURANÇA - EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA 80X80CM	22,00	UN	3	ACESSIBILIDADE	R\$ 9.293,90	-	1	TRECHO URBANO	22,00	R\$ 9.293,90
<b>5</b>	<b>ACESSIBILIDADE</b>					<b>R\$ 18.446,27</b>					
5.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	1,99	M3	3	ACESSIBILIDADE	R\$ 961,21	-	1	TRECHO URBANO	1,99	R\$ 961,21
5.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	2,85	M3	3	ACESSIBILIDADE	R\$ 311,25	-	1	TRECHO URBANO	2,85	R\$ 311,25
5.3	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (REF 101094)	394,80	M	3	ACESSIBILIDADE	R\$ 14.726,04	-	1	TRECHO URBANO	394,80	R\$ 14.726,04
5.4	REMOÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	122,88	M2	3	ACESSIBILIDADE	R\$ 2.447,77	-	1	TRECHO URBANO	122,88	R\$ 2.447,77
<b>6</b>	<b>DESMOBILIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 4.827,83</b>					
6.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UN	5	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.827,83	-	1	TRECHO URBANO	1,00	R\$ 4.827,83