

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ANTA GORDA	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA AFONSO PENA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAV. BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E MEIO FIO	MUNICÍPIO / UF ANTA GORDA / RS	BDI 1 21,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAV. BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E MEIO FIO									
1. PAV. BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO									
1.1. SERVIÇOS INICIAIS									
1.1.0.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	102,00	0,56	BDI1	0,68	1.150,89
1.1.0.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	309,28	BDI1	375,53	1.081,53
1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA									
1.2.0.1.	Composição	03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNIDADE	1,00	1.759,68	BDI1	2.136,60	2.136,60
1.3. TRECHO 1 - ESTACA +0,00 ATÉ +102,00									
1.3.1. PAVIMENTAÇÃO									
1.3.1.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022. BASE SINAPI 92404.	M²	737,85	81,28	BDI1	98,69	72.818,42
1.3.1.2.	Composição	02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016. BASE SINAPI 94273	M	102,00	56,06	BDI1	68,07	6.943,14
1.3.1.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	61,32	65,94	BDI1	80,06	4.909,28
1.3.1.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	79,74	14,31	BDI1	17,38	1.385,88
1.3.1.5.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM. - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	100,16	16,40	BDI1	19,91	1.994,19
1.3.1.6.	SINAPI	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	4,60	634,25	BDI1	770,11	3.542,51
1.3.2. DRENAGEM									
1.3.2.1.	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	1.823,47	BDI1	2.214,06	4.428,12
1.3.3. SINALIZAÇÃO									
1.3.3.1.	SICRO	5213421	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-7 - PROIBIDO ULTRAPASSAR - EM CHAPA DE AÇO NUM 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV. DIÂMETRO 50,0CM	M²	0,39	413,91	BDI1	502,57	196,00
1.3.3.2.	SICRO	5213421	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - EM CHAPA DE AÇO NUM 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV. DIÂMETRO 50,0CM	M²	0,39	413,91	BDI1	502,57	196,00
1.3.3.3.	SICRO	5213421	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-29 - PROIBIDO TRÂNSITO DE PEDESTRES - EM CHAPA DE AÇO NUM 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV. DIÂMETRO 50,0CM	M²	0,20	413,91	BDI1	502,57	100,51

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ANTA GORDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA AFONSO PENA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAV. BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E MEIO FIO	MUNICÍPIO / UF ANTA GORDA / RS	BDI 1 21,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAV. BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E MEIO FIO									
1.3.3.4.	SICRO	5213421	PLACA DE SINALIZAÇÃO A21c - ESTREITAMENTO DE PISTA A DIREITA - EM CHAPA DE AÇO NUM 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV 45 X 45CM	M²	0,20	413,91	BDI 1	502,57	100,51
1.3.3.5.	SINAPI	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	18,00	65,62	BDI 1	79,68	1.434,24
1.3.3.6.	SINAPI	4336	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	12,00	5,24	BDI 1	6,36	76,32
1.3.3.7.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	0,22	436,90	BDI 1	530,48	116,71

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ANTA GORDA / RS

Local

sexta-feira, 8 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Luan Darnetto

CREA/CAU: RS228879

ART/RRT: 13055737

Documento assinado digitalmente

gov.br

LUAN DAMETTO

Data: 08/03/2024 13:57:40-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>FRANCISCO DAVID
FRIGHETTO:38685
639034
Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAVID
FRIGHETTO:38685639034
Dados: 2024.03.08 14:02:41
-03'00"